

6.2.3 木器工程

(i) 裝修木器工程大致區分為三大類別：-

- ■ 粗木器 - 天花板、木器隔間牆、輕隔間牆等。
- ■ 細木器 - 涉及細部施工類、例如：造型天花板、造型隔屏風、家具木工、房間木門、推拉滑門等。
- ■ 快速組裝木工 - 系統櫃類板料組裝、廚具組裝、木地板等。
- 一般細木器收費較高，其次是快速組裝工和粗木工。設計的複雜程度也會影響價格。



(ii) 木器工程驗收：

- 建議準業主聯同室內設計師及承包商一起到現場驗收，帶備裝修預算單、施工圖紙、尺子、電筒、相機、筆和記事本等。
- 親身到現場驗收，查看要點：
 - 木封線、角線、腰線飾面板，線與線夾角縫，飾面板與板碰口。
 - 結構：構造是否平直。
 - 轉角：轉角是否準確。如沒有設計要求，一般的轉角都是 90 度。
 - 拼花：拼花是否嚴密、準確。正確的木質拼花，要做到相互間無縫隙或者保持統一的間隔距離。
 - 弧度：弧度與圓度是否順暢、圓滑。除了單個外，多個同樣造型的，還要確保造型一致。
 - 櫃門：開關是否正常。櫃門開啟時，應操作輕便、沒有異聲。
 - 平整：木工表面須平整，沒有起鼓或破缺。
 - 對稱：對稱性木工是否對稱。
 - 釘眼：吊頂結構所用的釘子，都須要在釘眼上塗上放鏽漆。